

Componentenoverzicht



Item nummer	Omschrijving	Aantal	Opmerking
TQE-ENG-Maatwerk zonneboiler	Maatwerk zonneboiler, incl. opstellen technisch document t.b.v. ISDE subsidie	1	
TQE-LOGISTICS	Het werkvoorbereiden, klaarzetten en verpakken van een set op maat	1	
TQE-TA-1C-200L-ENA	Boilervat 200 liter geëmailleerd, 1 coil	1	
TQE-CL-MC-24-S	24 buizen heatpipe-collector JMC	1	collector zonder bevestigingsmat.
TQE-CS-PLUS	TechnIQ FlowSol S HE - DeltaSol CS Plus	1	
TQE-EXPANSION-18L-Solar	18L Solar expansievat - Compleet met stalen ophangbeugel	1	
TQE-DN16-RVS-5M-SET	5 meter Dualway RVS flexibele solar buis DN16 (met geïntegreerde sensordraad)	1	
TQE-GLYCOL-20L	Vat met 20 liter glycol - non toxic	1	
TQE-SLR-TAPE	Solar tape voor geïsoleerde slang	1	
TQE-INL-COMBI-6BAR-15MM	Tapwater inlaatcombinatie 6 bar, 15 mm knelkoppeling	1	
TQE-65-MIX-VALVE-15mm	Mengkraan 60-65 graden voor tapwaterbeveiliging, met 15mm klemkoppeling	1	
TQE-HEAT-3000W-PLUG&PLAY	Elektrisch verwarmingselement 3000 Watt 1½" - Plug and play	1	
TQE-3/4-10x-NUT-SET	Moeren set Dualways DN16 per 10 stuks - Moer, clips ring en pakking	1	t.b.v. RVS solar buis
TQE-1x3/4-USxUS	Nippel 1"US x ¾"US	2	
TQE-3/4x3/4-USxUS-SOLAR	Nippel ¾"US x ¾"US, solar pakkingvlak	3	glycol
TQE-1/2-SENSOR-SLEEVE-60	Sensor dompelbuis ½" 600mm	1	
TQE-DOP-1/2-US	Dop ½" voor afdoppen ongebruikte openingen	1	
TQE-DOP-3/4-US	Doppen ¾" voor afdoppen ongebruikte openingen	1	
TQE-FLAT-FRAME-24	Flat roof frame Backstand for 24 set	1	
TQE-PAN-HAAK	Losse Dakhaak pannendak	6	
TQE-RAIL-xMETER	Rails per meter	2*2	
TQE-SLOPEROOF-EINDKLEM	Eindklem	4	
TQE-SLOPEROOF-EINDKAP	Eindkap	4	
TQE-SLOPEROOF-KLEMP	RVS Dakhaakbout	6	
TQE-SLOPEROOF-DAKHAAKBOUT	Alu Klemplaat	2	
TQE-SLOPEROOF-INBUSBOUT	RVS inbusbout	2	
TQE-SLOPEROOF-GROEFMOER	Alu groefmoer	2	